

平成29年 5月

富山県健康増進センター外壁等改修工事

設 計 書

富山県建築設計監理協同組合

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	富山県健康増進センター外壁等改修工事						
A	純工事費						
	直接工事費		1.0	式			
	共通仮設費		1.0	式			
	指定仮設費		1.0	式			
	小 計						
B	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	小 計						
	合 計						
	(工事対象額)						
	消費税		1.0	式			
	総合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費内訳						
I	平成29年予定工事費						
A-1	建築工事						
1)	外壁改修(1工区)工事		1.0	式			
2)	外壁改修(2工区)工事		1.0	式			
	建築工事計						
B-1	電気設備工事						
1)	外壁改修(1工区)に伴う電気設備工事		1.0	式			
2)	外壁改修(2工区)に伴う電気設備工事		1.0	式			
	電気設備工事計						
C-1	機械設備工事						
1)	外壁改修(1工区)に伴う機械設備工事		1.0	式			
2)	外壁改修(2工区)に伴う機械設備工事		1.0	式			
	機械設備工事計						
	平成29年予定工事費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	平成30年予定工事費						
A-2	建築工事						
1)	外壁改修(3工区)工事		1.0	式			
2)	外壁改修(4工区)工事		1.0	式			
3)	屋上防水改修工事		1.0	式			
	建築工事計						
B-2	電気設備工事						
1)	外壁改修(3工区)に伴う電気設備工事		1.0	式			
2)	外壁改修(4工区)に伴う電気設備工事		1.0	式			
3)	誘導灯及び避雷針工事		1.0	式			
	電気設備工事計						
C-2	機械設備工事						
1)	外壁改修(3工区)に伴う機械設備工事		1.0	式			
2)	外壁改修(4工区)に伴う機械設備工事		1.0	式			
	機械設備工事計						
	平成30年予定工事費 計						
	直接工事費 合計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
外部	外部足場 22m未満	手すり先行枠組本足場 W900 (運搬費共)	1774	架m ²			
	外部足場 12m未満	手すり先行枠組本足場 W600 (運搬費共)	696	架m ²			
	安全手摺	運搬費共	270	m			
	垂直養生	メッシュシート (運搬費共)	2470	架m ²			
	壁つなぎ アンカー打ち		240	カ所			
	壁つなぎ部手直し	タイル補修	1	式			
	足場設置下養生		1	式			
	内部養生壁 (撤去共)	40LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	168	m ²			
	内部養生間仕切壁 (撤去共)	65LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	75.4	m ²			
	開口部養生シート		243	m ²			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
1)	外壁：タイル改修工事						
	墨出し	外壁改修	332	m ²			
	養生	外壁改修	332	m ²			
	整理清掃後片付け	外壁改修	332	m ²			
	外壁目視・打診調査	マーキング、計測、図面記入	332	m ²			
	タイル浮き部補修	エポキシ注入 5%	16.6	m ²			
	タイルクラック補修	Uカットシール材充填 10%	33.2	m ²			
	外壁 二丁掛タイル	乾式工法（カーニバル）	332	m ²			
	外壁 二丁掛タイル（役物）	乾式工法（カーニバル）	46.6	m			
	同上 目地シーリング		79.7	m			
	既存定礎石 取外し再取付及びクリーニング	赤御影石 450*600	1	式			
	既存館名文字 取外し再取付及びクリーニング	11文字 200角 ステンレス箱文字	1	式			
	既存壁付手摺 取外し再取付及びクリーニング		1	式			
	ドライエリア外壁 二丁掛タイル	接着張（既存タイルの上に）	18.3	m ²			
	同上天端 二丁掛タイル（役物）	接着張（既存タイルの上に）	22.4	m			
	ポーチ1外壁 二丁掛タイル撤去・処分共	下地モルタル共（STD-1取合い部）	5	m ²			
	1) 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁：アルミパネル改修工事						
	墨出し	外壁改修	951	m ²			
	養生	外壁改修	951	m ²			
	整理清掃後片付け	外壁改修	951	m ²			
	外壁 アルポリック板加工	t 4 取付下地共	869	m ²			
	同上 目地シーリング	20*10	1303	m			
	アルポリック板裏外壁面ウレタン吹付	t 20	951	m ²			
	サッシ廻り アルポリック板見切 3方(上・横)	t 4 取付下地共	265	m			
	同上 目地シーリング	20*10	411	m			
	アルミ水切下 目地シーリング	20*10	173	m			
	外壁スパンドレル RAH-2302(理研同等品)	フッ素樹脂塗装	43.1	m ²			
	外壁スパンドレル RAH-3801(理研同等品)	フッ素樹脂塗装	38.7	m ²			
	屋上1.2.5 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W350 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	161	m			
	同上コーナー	W350 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	8	カ所			
	屋根1.2 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W450 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	40	m			
	同上コーナー	W450 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	5	カ所			
	屋上4 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W450 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	39.3	m			
	同上コーナー	W450 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	3	カ所			
	庇3 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W350 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	5.9	m			
	同上コーナー	W350 t 0.4 SUS 捨て笠木・ベースロッド下地共	2	カ所			
	搭屋屋根柱上部 アルミ笠木撤去・新設	t 2*600角 取付下地共	4	カ所			
	搭屋開口部 アルミ笠木撤去・新設	t 2*600角 取付下地共	14.2	m			
	笠木廻り シーリング	20*10	266	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設アルミ笠木撤去	処分共	266	m			
	2) 計						
3)	金属工事						
	既存軒裏 スパンドレル撤去	処分共	76	m ²			
	カラーアルミスパンドレル	t 1.0	76	m ²			
	同上廻縁 R付	t 1.0	79.7	m			
	アルミ曲げ物	R=12.0m*230	30.9	m			
	アルミ曲げ物	R=5.8m	38.8	m			
	アルミ曲げ物	R=1.6m	10	m			
	アルミ水切 1F	100*50	39.6	m			
	アルミ水切 2F底部	100*50	38.7	m			
	アルミ水切 屋根1.2.5	250*50	59.3	m			
	アルミ水切 3F底部	100*50	3.3	m			
	アルミ水切 搭屋廻り	250*50	37	m			
	ロビー外部 SUSパネル	t 2.0加工品 HL仕上	22.2	m ²			
	同上シーリング		49.6	m			
	ロビー外部 既存石張り撤去		22.2	m ²			
	目隠しルーバー	フレクサラム同等品	38.8	m ²			
	既存軒裏 ルーバー撤去	処分共	38.8	m ²			
	縦樋 塗装塗り替え取外し、再取付	フッ素樹脂塗装・掴み金物新設	19.2	m			
	3) 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4)	吹付・塗装工事						
	屋上1.2.5 外壁既存塗膜除去	高压洗浄	230	m ²			
	屋上1.2.5 外壁素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	230	m ²			
	屋上パラペット 吹付タイル（アロンウォールS T同	打放し部・モルタル部	230	m ²			
	ドライエリア 外壁既存塗膜除去	高压洗浄	58.8	m ²			
	ドライエリア 吹付タイル（アロンウォールS T同等	打放し部・モルタル部	58.8	m ²			
	既存軒裏1 塗膜除去	高压洗浄	4.6	m ²			
	既存軒裏1 素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	4.6	m ²			
	既存軒裏1 外装薄塗材E	弾性リシン	4.6	m ²			
	キャノピー柱・幕板 フッ素樹脂塗装	既存ステンレス部 下地補修共	15.2	m ²			
	内部額縁カーテンボックス塗装やり替え	RA種 SOP塗：下地補修共	205	m ²			
	4) 計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	アルミ建具改修工事						
1)	カバー工法						
	AD-1		1	カ所			
	AD-2		1	カ所			
	AD-5		1	カ所			
	AD-6		1	カ所			
	AW-1		1	カ所			
	AW-4		23	カ所			
	AW-6		2	カ所			
	AW-8	オペレーター共	1	カ所			
	AW-10		1	カ所			
	AW-11		2	カ所			
	AW-12		1	カ所			
	AG-1		1	カ所			
	AG-2		1	カ所			
	AG-3		2	カ所			
	AG-4		1	カ所			
	製品代計						
	既存建具撤去費		1	式			
	撤去材場外搬出処分費		1	式			
	取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	実測調査管理費		1	式			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	改修諸経費		1	式			
	1) 計						
2)	撤去工法						
	既存建具撤去費 (ガラス共)	ACW-2. 3 32.4㎡	1	式			
	ACW-2	耐火ボード共	1	カ所			
	ACW-3	耐火ボード共	1	カ所			
	取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	設計費		1	式			
	現場シール費		1	式			
	改修諸経費		1	式			
	2) 計						
3)	サッシ廻りシーリング						
	シーリング	20*10	379	m			
4)	既存ステンレスサッシクリーニング (ガラス共)						
	STD-1		1	カ所			
	STD-2		1	カ所			
	STD-3		1	カ所			
	STD-4		2	カ所			
	4) 計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	ガラス工事						
	6. 8網入型板		10.2	m ²			
	5FL+A6+5FL (Low-E)	2.00m ² 以下	91.7	m ²			
	5FL+A6+5FL (Low-E)	4.00m ² 以下	74.7	m ²			
	5TP+A6+5TP (Low-E)	2.00m ² 以下	25.7	m ²			
	5TP+A6+5TP	2.00m ² 以下	4	m ²			
	ガラス止めシーリング		1350	m			
	1階ロビー部：既存突合せシーリング打替え	8*15	1	式			
	小 計						
5	外構工事						
	犬走り						
	床：100角磁器床タイルタイル		18	m ²			
	タイル下地モルタル		18	m ²			
	縁石 歩車道境界ブロックA	150/170*200*600	20	m			
	既存縁石（モルタル型造り）撤去	処分共	1	式			
	既存床：二丁掛タイル（モルタル下地共）撤去	処分共	18	m ²			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁改修（2工区）工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	アルミ建具改修工事		1.0	式			
4	ガラス工事		1.0	式			
	直接工事費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
外部	外部足場 22m未満	手すり先行枠組本足場 W900 (運搬費共)	761	架m ²			
	外部足場 12m未満	手すり先行枠組本足場 W600 (運搬費共)	271	架m ²			
	安全手摺	運搬費共	96	m			
	垂直養生	ネット状養生シート (運搬費共)	1042	架m ²			
	壁つなぎ アンカー打ち		104	カ所			
	内部養生壁	40LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	178	m ²			
	内部養生間仕切壁	65LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	39.1	m ²			
	開口部養生シート		221	m ²			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
1)	外壁：アルミパネル改修工事						
	墨出し	外壁改修	620	m ²			
	養生	外壁改修	620	m ²			
	整理清掃後片付け	外壁改修	620	m ²			
	外壁目視・打診調査	マーキング、計測、図面記入	620	m ²			
	タイル浮き部補修	エポキシ注入 5%	31	m ²			
	タイルクラック補修	Uカットシール材充填 10%	62	m ²			
	外壁 アルポリック板加工	t 4 取付下地共	620	m ²			
	同上 目地シーリング	20*10	931	m			
	アルポリック板裏外壁面ウレタン吹付	t 20	620	m ²			
	サッシ廻り アルポリック板見切 3方(上・横)	t 4 取付下地共	239	m			
	同上 目地シーリング	20*10	373	m			
	アルミ水切下 目地シーリング	20*10	47.8	m			
	屋上6 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W450 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	16.8	m			
	同上コーナー	W450 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	1	カ所			
	屋上2.3.庇1 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W350 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	78.7	m			
	同上コーナー	W350 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	5	カ所			
	笠木廻り シーリング	20*10	102	m			
	既設アルミ笠木撤去	処分共	103	m			
	1) 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	金属工事						
	E X P ・ J 金物 壁と壁コーナー	アルミフッ素樹脂焼付塗装	10.1	m			
	竪樋 塗装塗り替え取外し、再取付	フッ素樹脂塗装・掴み金物新設	48.3	m			
	飾り桝：S U S 製に取替	掴み金物（取替）共	2	カ所			
	屋上3：柱上部 アルミ笠木撤去・新設	t 2*600角 取付下地共	4	カ所			
	アルミ水切 パネル下水切	100*50	47.8	m			
	2) 計						
3)	吹付・塗装工事						
	屋上 外壁既存塗膜除去	高压洗浄	123	m ²			
	屋上 外壁素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	123	m ²			
	屋上パラペット 吹付タイル（アロンウォール同等品）	打放し部・モルタル部	123	m ²			
	既存軒裏1 塗膜除去	高压洗浄	28.6	m ²			
	既存軒裏1 素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	28.6	m ²			
	既存軒裏1 外装薄塗材E	弾性リシン	28.6	m ²			
	内部額縁カーテンボックス塗装やり替え	下地補修共	186	m ²			
	3) 計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	アルミ建具改修工事						
	カバー工法						
	AD-3		1	カ所			
	AW-2		3	カ所			
	AW-3		1	カ所			
	AW-4		14	カ所			
	AW-5		2	カ所			
	AW-7		1	カ所			
	AW-22		6	カ所			
	AW-27		3	カ所			
	AG-21		2	カ所			
	製品代計						
	既存建具撤去費		1	式			
	撤去材場外搬出処分費		1	式			
	取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	実測調査管理費		1	式			
	改修諸経費		1	式			
	サッシ廻りシーリング	20*10	298	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	電気設備工事						
1)	外壁改修(1工区)に伴う電気設備工事						
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事		1	式			
2	外壁改修に伴う弱電設備工事		1	式			
3	外壁改修に伴う避雷設備工事		1	式			
4	外壁改修に伴う空調電源設備工事		1	式			
5	警備保障設備工事		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事						
	電線管塗装及び取外再取付	E51	6	m			
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	4	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	5	m			
	ボックス用継柱	参考:OF-102J	9	個			
	プルボックス	PB(SUS WP)300×200×100	1	個			
	プルボックス 塗装及び取外再取付	PB400×400×200	2	個			
	コンセント	2P15A×1 WP	5	個			
	照明器具 BLWP	参考:NNFW21885	4	台			
	ローリーアース箱	参考:ETR-SON	1	面			
	油面警報盤	箱体新設、内機再利用	1	面			
	消火器ボックス	SUS WP	1	面			
	通気管 取外し再取付	配管用炭素鋼管	6	m			
	【以下 撤去工事】						
	接続ボックス 撤去		2	個			
	コンセント 撤去	2P15A×1 WP	5	個			
	照明器具 撤去	FL20W×1 直付	4	台			
	ローリーアース箱 撤去		1	面			
	油面警報盤 箱体 撤去		1	面			
	消火器ボックス 撤去		1	面			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修に伴う弱電設備工事						
	電線管塗装及び取外再取付	E25	3	m			
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	1	m			
	ボックス用継棒	参考:OF-102J	1	個			
	プルボックス 塗装及び取外再取付	PB200×200×100	2	個			
	ドアホン 取外し再取付		1	台			
	TVアンテナ 取外し再取付	AU-1 BS アンテナポール共 壁付	1	本			
	AM/FMアンテナ 取外し再取付	アンテナポール共 壁付	1	本			
	小 計						
3	外壁改修に伴う避雷設備工事						
	接地端子箱 継ぎ棒ボックス	TB-1A *加工手間共	5	面			
	接地端子箱 継ぎ棒ボックス	TB-2A *加工手間共	2	面			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	外壁改修に伴う空調電源設備工事						
	エアコン電源接続 取外し再取付け	7.5kW以下	6	台			
	仮設ケーブル	CV5.5-4C ころがし	39	m			
	仮設ケーブル 撤去	CV5.5-4C ころがし	39	m			
	小 計						
5	警備保障設備工事 (1. 2工区)	*富山県総合警備保障株式会社					
	センサー脱着工事費	開閉センサー65個、ガラスセンサー36個	1	式			
	配線工事及び修繕費		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁改修（2工区）に伴う電気設備工事						
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事		1	式			
2	外壁改修に伴う避雷設備工事		1	式			
3	外壁改修に伴う空調電源設備工事		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	1	m			
	ボックス用継柱	参考:OF-102J	2	個			
	コンセント	2P15A×1 WP	1	個			
	投光器 取外し再取付	1L100W相当	1	台			
	【以下 撤去工事】						
	コンセント 撤去	2P15A×1 WP	1	個			
	小 計						
2	外壁改修に伴う避雷設備工事						
	接地端子箱 継ぎ柱ボックス	TB-1A *加工手間共	1	面			
	接地端子箱 継ぎ柱ボックス	TB-2A *加工手間共	1	面			
	小 計						
3	外壁改修に伴う空調電源設備工事						
	エアコン電源接続 取外し再取付け	7.5kW以下	4	台			
	仮設ケーブル	CV5.5-4C ころがし	27	m			
	仮設ケーブル 撤去	CV5.5-4C ころがし	27	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C-1	機械設備工事						
1)	外壁改修（1工区）に伴う機械設備工事						
	散水栓撤去更新（ステンレスBOX共）	T28UNH13	1	組			
	散水栓撤去更新	T28UNH13	1	個			
	SUS消火器BOX（2本入り）撤去更新		1	台			
	仕切弁撤去	コア付 20A	1	個			
	仕切弁更新	コア付 20A	1	個			
	保温材撤去	25A 冷水仕様 PF・SUS外装	2	m			
	〃	100A 冷水仕様 PF・SUS外装	2	m			
	〃	125A 冷水仕様 PF・SUS外装	2	m			
	保温材更新	25A 冷水仕様 PF・SUS外装	2	m			
	〃	100A 冷水仕様 PF・SUS外装	2	m			
	〃	125A 冷水仕様 PF・SUS外装	2	m			
	ガスボンベ庫移設再設置	ボンベ2本、メーター共	1	式			
	消火配管持ち出しプラグ止め	65A	1	箇所			
	土間解体		2	m ²			
	土間復旧		2	m ²			
	アスファルト舗装解体		1	m ²			
	アスファルト舗装復旧		1	m ²			
	給排気フード撤去更新（仮設共）	150φ	8	箇所			
	〃	200φ	3	箇所			
	通気金具撤去、フード新設（仮設共）	150φ	2	箇所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	排気ウェザカバー撤去更新（仮設共）		2	箇所			
	排煙口撤去	0.32㎡	1	個			
	排煙口更新	651×500	1	個			
	エアコン室外機取外し再取付（仮設共）	ACR-28	1	台			
	〃	ACR-40	1	台			
	〃	ACP-80R	1	台			
	同上ブラケット架台	溶融亜鉛メッキ	3	台			
	ブラロック351		6	個			
	ブラケット架台取付補強C-100*50*20*2.3 L=1000	溶融亜鉛メッキ アンカー共	6	カ所			
	ポリ紛体鋼管 SGP-PB（給水）	20A 屋外露出	27	m			
	〃	25A 屋外露出	1	m			
	〃	50A 屋外露出	6	m			
	ポリ紛体鋼管 SGP-PD（給水）	20A 埋設	2	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-白（ガス）	20A 屋外露出	3	m			
	ポリエチレン被覆鋼管 PLS（ガス）	50A 埋設、露出	8	m			
	硬質塩化ビニル管 VP（排水）	50A 屋外露出	1	m			
	硬質塩化ビニル管 VP（ドレン）	20A 屋外露出	27	m			
	冷媒用被覆付銅管	液6.35、ガス9.52	19	m			
	〃	液9.52、ガス15.9	8	m			
	仕切弁（コア付）	20A	1	個			
	〃	25A	1	個			

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	〃	50A	1	個			
	BAV	20A	1	個			
	保温工事						
	給水管 E2・(ハ)・Ⅲ	20A	27	m			
	〃	25A	1	m			
	〃	50A	6	m			
	冷媒化粧保温ケース	100×70	6	m			
	塗装工事						
	白裸管	20A	3	m			
	VP	20A	27	m			
	〃	50A	1	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁改修（2工区）に伴う機械設備工事						
	薬品タンク移設再設置	2 m ³	2	台			
	排気筒撤去更新	SUS100 φ	1	箇所			
	給排気フード撤去更新（仮設共）	150 φ	8	箇所			
	〃	200 φ	3	箇所			
	通気金具撤去、フード新設（仮設共）	150 φ	2	箇所			
	排気ウェザカバー撤去更新（仮設共）		2	箇所			
	エアコン室外機取外し再取付（仮設共）	ACR-25	1	台			
	〃	ACR-28	1	台			
	〃	ACR-40	1	台			
	同上ブラケット架台	溶融亜鉛メッキ	3	台			
	ブラロック351		6	個			
	ブラケット架台取付補強C-100*50*20*2.3 L=1000	溶融亜鉛メッキ アンカー共	6	カ所			
	硬質塩化ビニル管 VP（排水）	65A 屋外露出（仮設共）	88	m			
	冷媒用被覆付銅管	液6.35、ガス9.52	35	m			
	硬質塩化ビニル管 VP（ドレン）	20A 屋外露出	27	m			
	〃	25A 屋外露出	27	m			
	冷媒化粧保温ケース	100×70	11	m			
	塗装工事						
	VP	20A	26	m			
	〃	25A	24	m			
	〃	65A	44	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	平成30年予定工事費						
A-2	建築工事						
1)	外壁改修(3工区)工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	アルミ建具改修工事		1.0	式			
4	ガラス工事		1.0	式			
	直接工事費 計						

符号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
外部	外部足場 22m未満	手すり先行枠組本足場 W900 (運搬費共)	974	架m ²			
	外部足場 12m未満	手すり先行枠組本足場 W600 (運搬費共)	94.1	架m ²			
	安全手摺	運搬費共	67.2	m			
	垂直養生	ネット状養生シート (運搬費共)	974	架m ²			
	壁つなぎ アンカー打ち		100	ヵ所			
	内部養生壁	40LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	114	m ²			
	内部養生間仕切壁	65LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	26.9	m ²			
	開口部養生シート		141	m ²			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
1)	外壁：アルミパネル改修工事						
	墨出し	外壁改修	585	m ²			
	養生	外壁改修	585	m ²			
	整理清掃後片付け	外壁改修	585	m ²			
	外壁目視・打診調査	マーキング、計測、図面記入	585	m ²			
	タイル浮き部補修	エポキシ注入 5%	29.2	m ²			
	タイルクラック補修	Uカットシール材充填 10%	58.4	m ²			
	外壁 アルポリック板加工	t 4 取付下地共	585	m ²			
	同上 目地シーリング	20*10	882	m			
	屋外階段取合い加工費	ササラ取合い・キャンテ梁	1	式			
	アルポリック板裏外壁面ウレタン吹付	t 20	585	m ²			
	サッシ廻り アルポリック板見切 3方(上・横)	t 4 取付下地共	153	m			
	同上 目地シーリング	20*10	223	m			
	アルミ水切下 目地シーリング	20*10	63.7	m			
	屋上6 アルミ笠木フッ素樹脂塗装焼付	W450 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	47.7	m			
	同上コーナー	W450 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	2	カ所			
	庇4.5 アルミ笠木新設	W300 フッ素樹脂焼付塗装	24.3	m			
	同上コーナー	W300 フッ素樹脂焼付塗装	4	カ所			
	幕板新設：t 2.0アルミ曲げ加工	H400 フッ素樹脂焼付塗装	25.4	m			
	笠木廻り シーリング	20*10	78	m			
	既設アルミ笠木撤去	処分共	49.6	m			
	1) 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	金属工事						
	アルミ水切 1F 下水切	100*50	45.5	m			
	アルミ水切 2F 底部	100*50	18.2	m			
	アルミ水切 屋上6	320*320	21.3	m			
	既存軒裏 スパンドレル撤去	処分共	30.9	m ²			
	カラーアルミスパンドレル	t 1.0	30.9	m ²			
	同上廻縁	t 1.0	44	m			
	堅樋 塗装塗り替え取外し、再取付	掴み金物SUS製(取替)共	48.3	m			
	2) 計						
3)	吹付・塗装工事						
	屋上 外壁既存塗膜除去	高圧洗浄	231	m ²			
	屋上 外壁素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	231	m ²			
	既存屋外鉄骨階段 フッ素樹脂塗装	下地補修共	115	m ²			
	内部額縁カーテンボックス塗装やり替え	下地補修共	111	m ²			
	3) 計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	アルミ建具改修工事						
	カバー工法						
	AD-21		1	カ所			
	AW-21		2	カ所			
	AW-22		10	カ所			
	AW-23		2	カ所			
	AW-24		2	カ所			
	AG-21		4	カ所			
	AG-22		6	カ所			
	製品代計						
	既存建具撤去費		1	式			
	撤去材場外搬出処分費		1	式			
	取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	実測調査管理費		1	式			
	改修諸経費		1	式			
	サッシ廻りシーリング	20*10	261	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	ガラス工事						
	5 F L + A 6 + 5 F L (Low-E)	2.00㎡以下	36.9	㎡			
	5 F L + A 6 + 5 F L (Low-E)	4.00㎡以下	53.6	㎡			
	5 T P + A 6 + 5 T P (Low-E)	2.00㎡以下	6.8	㎡			
	5 T P + A 6 + 5 T P (Low-E)	4.00㎡以下	21.3	㎡			
	5 T P	2.00㎡以下	7.6	㎡			
	ガラス止めシーリング		715	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁改修（4工区）工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	外壁改修工事		1.0	式			
3	アルミ建具改修工事		1.0	式			
4	ガラス工事		1.0	式			
	直接工事費 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
外部	外部足場 22m未満	手すり先行枠組本足場 W900 (運搬費共)	507	架m ²			
	外部足場 12m未満	手すり先行枠組本足場 W600 (運搬費共)	141	架m ²			
	安全手摺	運搬費共	54	m			
	垂直養生	ネット状養生シート (運搬費共)	616	架m ²			
	壁つなぎ アンカー打ち		60	ヵ所			
	内部養生壁	40LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	86.9	m ²			
	内部養生間仕切壁	65LGS+9.5防水PB+防水シート+9.5防水PB	31.9	m ²			
	開口部養生シート		118	m ²			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修工事						
1)	外壁：アルミパネル改修工事						
	墨出し	防水改修	392	m ²			
	養生	防水改修	392	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	392	m ²			
	外壁目視・打診調査	マーキング、計測、図面記入	392	m ²			
	タイル浮き部補修	エポキシ注入 5%	19.6	m ²			
	タイルクラック補修	Uカットシーラ材充填 10%	39.2	m ²			
	外壁 アルポリック板加工	t 4 取付下地共	392	m ²			
	同上 目地シーリング	20*10	284	m			
	アルポリック板裏外壁面ウレタン吹付	t 20	392	m ²			
	サッシ廻り アルポリック板見切 3方(上・横)	t 4 取付下地共	119	m			
	同上 目地シーリング	20*10	157	m			
	同上 目地シーリング	20*10	57.6	m			
	屋上6 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W450 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	30.1	m			
	同上コーナー	W450 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	1	カ所			
	屋上2,3,庇1 アルミ笠木フッ素樹脂焼付塗装	W350 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	32.7	m			
	同上コーナー	W350 t 0.4 S U S 捨て笠木・ベースロッド下地共	2	カ所			
	笠木廻り シーリング	20*10	65.8	m			
	屋上6 既設アルミ笠木撤去		1	式			
	1) 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	金属工事						
	縦樋 塗装塗り替え取外し、再取付	掴み金物（取替）共	31.3	m			
	E X P・J 金物 壁と壁	アルミフッ素樹脂焼付塗装	10.1	m			
	E X P・J 金物 壁とパラペット	アルミフッ素樹脂焼付塗装 両端小口塞ぎ共	21.7	m			
	アルミ水切 1F見切金物	100*50	32.2	m			
	アルミ水切 2F底部	100*50	16.4	m			
	アルミ水切 パネル下水切	100*50	21.7	m			
	E X P・J 金物撤去 壁とパラペット		21.7	m			
	2) 計						
3)	吹付・塗装工事						
	屋上 外壁既存塗膜除去	高压洗浄	173	m ²			
	屋上 外壁素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	173	m ²			
	屋上パラペット 吹付タイル（アロンウォール同等品）	打放し部・モルタル部	173	m ²			
	既存軒裏2 塗膜除去	高压洗浄	21	m ²			
	既存軒裏2 素地調整 下地調整塗材C-1	塗厚1mm以下	21	m ²			
	既存軒裏2 外装薄塗材E	弾性リシン	21	m ²			
	既存屋外鉄骨階段 フッ素樹脂塗装	下地補修共	12.7	m ²			
	内部額縁カーテンボックス塗装やり替え	下地補修共	78.5	m ²			
	3) 計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	アルミ建具改修工事						
1)	カバー工法						
	AD-4		1	カ所			
	AW-4		6	カ所			
	AW-9		7	カ所			
	AW-25		1	カ所			
	AW-26		3	カ所			
	AG-21		2	カ所			
	AG-23		1	カ所			
	製品代計						
	既存建具撤去費		1	式			
	撤去材場内集積費		1	式			
	撤去材場外搬出処分費		1	式			
	取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	実測調査管理費		1	式			
	改修諸経費		1	式			
	計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	ACW-1	耐火ボード含む	1	カ所			
	ACW-4	耐火ボード含む	1	カ所			
	製品代計						
	既存建具撤去費		1	式			
	既存建具撤去費 (ガラス共)	ACW-1、ACW-2 1 22.1*2=44.2㎡	1	式			
	撤去材場内集積費		1	式			
	撤去材場外搬出処分費		1	式			
	取付費		1	式			
	運搬費		1	式			
	設計費		1	式			
	現場シール費		1	式			
	改修諸経費		1	式			
	サッシ廻りシーリング	20*10	204	m			
	計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
4	ガラス工事						
	5 F L + A 6 + 5 F L (Low-E)	2.00㎡以下	29.1	㎡			
	5 F L + A 6 + 5 F L (Low-E)	4.00㎡以下	19.5	㎡			
	5 T P + A 6 + 5 T P (Low-E)	2.00㎡以下	17.9	㎡			
	5 T P	2.00㎡以下	5.8	㎡			
	ガラス止めシーリング		737	m			
	小 計						

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	屋上防水改修工事						
a	屋上1		1	式			
b	屋上2		1	式			
c	屋上3		1	式			
d	屋上4		1	式			
e	屋上5		1	式			
f	屋上6		1	式			
g	屋根1. 2・バルコニー		1	式			
h	庇1. 2. 3・屋根3. 4		1	式			
i	庇4. 5		1	式			
j	防水材荷揚げ荷降ろし重機		1	式			
k	機械基礎工事		1	式			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
a	屋上1						
	墨出し	防水改修	88.9	m ²			
	養生	防水改修	88.9	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	88.9	m ²			
	高圧洗浄	防水改修	88.9	m ²			
	床エラストイト目地撤去		79.5	m			
	目地処理		79.5	m			
	下地欠損部モルタル補修		1	式			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ75 ヨコ引き	2	カ所			
	改質アスファルトシート防水 露出断熱仕様 平部	既存保護コンクリート下地 ASI-T1	88.9	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	既存保護コンクリート下地 AS-T1	17.4	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	既存機械基礎コンクリート下地 AS-T1	7.4	m ²			
	シルバーコート		113	m ²			
	端末アルミバンド押え		49.7	m			
	端末コーキング		49.7	m			
	防水押え水切新設 既存機械基礎立上り部	既製アルミアングル10*30*1.2	16.5	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
b	屋上2						
	墨出し	防水改修	901	m ²			
	養生	防水改修	901	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	901	m ²			
	高圧洗浄	防水改修	990	m ²			
	床エラストイト目地撤去		659	m			
	目地処理		659	m			
	下地欠損部モルタル補修		1	式			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ100 タテ引き	11	カ所			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ125 ヨコ引き	2	カ所			
	改質アスファルトシート防水 露出断熱仕様 平部	既存保護コンクリート下地 断熱材 t 30 ASI-T1	901	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	既存保護コンクリート下地 AS-T1	88.7	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	機械基礎既存コンクリート下地 AS-T1	7.5	m ²			
	シルバーコート		997	m ²			
	L型水切新設	既製アルミアングル10*30*1.2	177	m			
	水切コーキング		177	m			
	防水押え水切新設 既存機械基礎立上り部	既製アルミアングル10*30*1.2	16.6	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
c	屋上3						
	墨出し	防水改修	292	m ²			
	養生	防水改修	292	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	292	m ²			
	高圧洗浄	防水改修	321	m ²			
	床エラストイト目地撤去		219	m			
	目地処理	ケレン・清掃	292	m ²			
	下地欠損部モルタル補修		1	式			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ100 タテ引き	2	カ所			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ125 ヨコ引き	2	カ所			
	改質アスファルトシート防水 露出断熱仕様 平部	既存保護コンクリート下地 ASI-T1	292	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出断熱仕様 立上り	既存保護コンクリート下地 AS-T1	29.4	m ²			
	シルバーコート		321	m ²			
	端末アルミバンド押え		88	m			
	端末コーキング		88	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
d	屋上4						
	墨出し	防水改修	148	m ²			
	養生	防水改修	148	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	148	m ²			
	高圧洗浄	防水改修	178	m ²			
	床エラストイト目地撤去		116	m			
	目地処理		116	m			
	下地欠損部モルタル補修		1	式			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ125 タテ引き	2	カ所			
	改質アスファルトシート防水 露出断熱仕様 平部	既存保護コンクリート下地 ASI-T1	148	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	既存保護コンクリート下地 AS-T1	29.7	m ²			
	シルバーコート		178	m ²			
	端末アルミバンド押え	既製アルミアングル10*30*1.2	59.5	m			
	端末コーキング		59.5	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
e	屋上5						
	墨出し	防水改修	198	m ²			
	養生	防水改修	198	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	198	m ²			
	高圧洗浄	防水改修	210	m ²			
	床仕上材（グラニット小舗石）撤去		198	m ²			
	同上運搬及び処分費		198	m ²			
	下地欠損部モルタル補修		1	式			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ125 タテ引き	2	カ所			
	下地活性剤塗布		210	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出断熱仕様 平部	既存保護コンクリート下地 ASI-T1	198	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	既存保護コンクリート下地 AS-T1	29.1	m ²			
	端末アルミバンド押え		58.3	m			
	端末コーキング		58.3	m			
	300角磁器床タイル 平部	押えコンクリート下地	198	m ²			
	コンクリート（打設手間共）	F c = 1 8 N	11.9	m ³			
	ワイヤメッシュ	φ 6 × 1 5 0 角	198	m ²			
	タイル下モルタル 平部		198	m ²			
	伸縮目地	20*80	138	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
f	屋上6						
	墨出し	防水改修	386	m ²			
	養生	防水改修	386	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	386	m ²			
	保護板撤去	t 6	386	m ²			
	同上運搬及び処分費		386	m ²			
	高圧洗浄	防水改修	444	m ²			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ100 ヨコ引き	4	カ所			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 平部	A S - T 1	386	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	A S - T 1	57.9	m ²			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 機械基礎立	A S - T 1	30.5	m ²			
	既存水切取外し・再取付		96.5	m			
	シルバーコート		141	m ²			
	端末アルミバンド押え		96.5	m			
	水切コーキング		96.5	m			
	防水押え水切新設 既存機械基礎立上り部	既製アルミアングル10*30*1.2	45.2	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
g	屋根1.2・バルコニー						
	墨出し	防水改修	56	m ²			
	養生	防水改修	56	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	56	m ²			
	既存アスファルト防水層浮き部補修		1	式			
	下地活性化剤塗布		56	m ²			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ100 中継用	1	カ所			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ50 堅引き	4	カ所			
	改質アスファルト防水 AS-T1 平部		56	m ²			
	改質アスファルト防水 AS-T1 立上り		30.2	m ²			
	L型水切新設	既製アルミアングル10*30*1.2	98.2	m			
	水切コーキング		40	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
h	庇 1. 2. 3・屋根 3. 4						
	墨出し	防水改修	62.9	m ²			
	養生	防水改修	62.9	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	62.9	m ²			
	既存コーキング撤去		43.7	m			
	アルミ水切取外し、再取付		43.7	m			
	高圧洗淨		77.1	m ²			
	既存塗膜防水層浮き部撤去		1	式			
	下地処理剤塗布		77.1	m ²			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ50 堅引き	3	カ所			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ100 中継用	2	カ所			
	平面 ウレタン系塗膜防水 X2		62.9	m ²			
	立上り ウレタン系塗膜防水 X2		14.1	m ²			
	水切コーキング		44	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
i	庇 4. 5						
	墨出し	防水改修	25.6	m ²			
	養生	防水改修	25.6	m ²			
	整理清掃後片付け	防水改修	25.6	m ²			
	既存コーキング撤去		17.7	m			
	アルミ水切取外し、再取付		17.7	m			
	高圧洗淨		37.9	m ²			
	下地処理剤塗布		37.9	m ²			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ100 堅引き	1	カ所			
	改修用ドレン取付	塩ビ製 φ50 堅引き	1	カ所			
	平面 ウレタン系塗膜防水 X2		25.6	m ²			
	立上り ウレタン系塗膜防水 X2		12.3	m ²			
	既存アルミ笠木取外し・再取付	W250 フッ素樹脂塗装共	24.2	m			
	同上コーナー役物取外し・再取付	W250 フッ素樹脂塗装共	4	カ所			
	水切コーキング		17.7	m			
	小 計						
j	防水材荷揚げ荷降ろし重機						
	防水材荷揚げ荷降ろし重機	トラッククレーン20 t	3	回			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
k	機械基礎工事						
	屋上2. 3. 6						
	コンクリートカッター入れ		210.0	m			
	アスファルト防水層撤去	下地補修	30.6	m ²			
	断熱防水層撤去	下地補修	8.2	m ²			
	押えコンクリート撤去・処分共	t 80	30.6	m ²			
	押えコンクリート補修	t 80	1.6	m ³			
	普通型枠	運搬共	162.0	m ²			
	コンクリート F c =21N	打設共	23.4	m ³			
	鉄筋 加工組立共	D10	386.0	k g			
	鉄筋 加工組立共	D13	222.0	k g			
	鉄筋 加工組立共	D16	855.0	k g			
	あと施工アンカー	D13-310	680.0	本			
	基礎天端：コンクリート金ゴテ押え		66.0	m ²			
	同上ウレタン系塗膜防水X2（立下り共）		107.0	m ²			
	防水押えアングル	L-10*30	266.0	m			
	改質アスファルトシート防水 露出仕様 立上り	既存保護コンクリート下地 AS-T1	107.0	m ²			
	立上り部：シルバーコート		107.0	m ²			
	架台 H鋼：溶融亜鉛メッキ アンカー止め	H-150*150*7*10	132.0	m			
	アンカーボルト M-16	L=560	144.0	組			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	電気設備工事						
1)	外壁改修（3工区）に伴う電気設備工事						
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事		1	式			
2	外壁改修に伴う弱電設備工事		1	式			
3	外壁改修に伴う空調電源設備工事		1	式			
4	警備保障設備工事		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	2	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C ころがし	1	m			
	ボックス用継柱	参考:OF-102J	3	個			
	コンセント	2P15A×1 WP	1	個			
	照明器具 BLWP	参考:NNFW21885	2	台			
	【以下 撤去工事】						
	コンセント 撤去	2P15A×1 WP	1	個			
	照明器具 撤去	FL20W×1 直付	2	台			
	小 計						
2	外壁改修に伴う弱電設備工事						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	1	m			
	ボックス用継柱	参考:OF-102J	2	個			
	スピーカー 取外し再取付	ホーン型	1	台			
	TVアンテナ 取外し再取付	家庭用	1	本			
	小 計						
3	外壁改修に伴う空調電源設備工事						
	エアコン電源接続 取外し再取付け	7.5kW以下	2	台			
	仮設ケーブル	CV5.5-4C ころがし	13	m			
	仮設ケーブル 撤去	CV5.5-4C ころがし	13	m			
	小 計						

符号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	警備保障設備工事（3. 4工区）	*富山県総合警備保障株式会社					
	センサー脱着工事費	開閉センサー65個、ガラスセンサー36個	1	式			
	配線工事及び修繕費		1	式			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁改修（4工区）に伴う電気設備工事						
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事		1	式			
2	外壁改修に伴う弱電設備工事		1	式			
3	外壁改修に伴う避雷設備工事		1	式			
4	外壁改修に伴う空調電源設備工事		1	式			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	外壁改修に伴う電灯・コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C ころがし	2	m			
	ボックス用継棒	参考:OF-102J	2	個			
	プルボックス	PB(SUS WP)200×200×150	1	個			
	照明器具 BLWP	参考:NNFW21885	2	台			
	盤用キャビネット	参考:BPS4315V *内機再利用	1	面			
	【以下 撤去工事】						
	接続ボックス 撤去		1	個			
	照明器具 撤去	FL20W×1 直付	2	台			
	盤用キャビネット箱 撤去		1	面			
	小 計						
2	外壁改修に伴う弱電設備工事						
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ころがし	2	m			
	ボックス用継棒	参考:OF-102J	2	個			
	ドアホン 取外し再取付		2	台			
	保安器箱継ボックス	SUS WP	1	面			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修に伴う避雷設備工事						
	接地端子箱 継ぎ枠ボックス	TB-1A *加工手間共	2	面			
	接地端子箱 継ぎ枠ボックス	TB-2A *加工手間共	1	面			
	小 計						
4	外壁改修に伴う空調電源設備工事						
	エアコン電源接続 取外し再取付け	7.5kW以下	16	台			
	仮設ケーブル	CV5.5-4C ころがし	69	m			
	仮設ケーブル 撤去	CV5.5-4C ころがし	69	m			
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	誘導灯及び避雷針工事						
1	防水改修に伴う避雷設備工事						
	避雷針 取外し再取付	8m 突針共	1	本			
	ラフタークレーン	25 t 作業・賃料2日	1	式			
	小 計						
2	誘導灯更新工事						
	誘導灯 GL1	参考:FA20312	5	台			
	誘導灯 GL1(P)	参考:FA20312	12	台			
	誘導灯 GL1(W)	参考:FA20312+参考:FK44778	1	台			
	誘導灯 GL2(P)	参考:FA20312+FK41717	1	台			
	誘導灯 GL3	参考:FA20322	1	台			
	誘導灯 GL3(P)	参考:FA20322+FK41717	10	台			
	誘導灯 GL4	参考:FA20312+FK21724	7	台			
	【以下 撤去工事】						
	誘導灯	A級直付	1	台			
	誘導灯	B 級直付	13	台			
	誘導灯	ハ°イ°吊	23	台			
	小 計						
	小 計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
C-2	機械設備工事						
1)	外壁改修（3工区）に伴う機械設備工事						
	水栓柱取外し再取付		1	箇所			
	土間解体		1	m ²			
	土間復旧		1	m ²			
	オイルサービスタンク撤去更新	架台1500H共	1	基			
	同上既設屋根（脚部共）錆止塗装		1	式			
	油FS取外し再取付		1	個			
	SUS消火器BOX（2本入り）撤去更新		1	台			
	ポリ紛体鋼管 SGP-PD（給水）	20A 埋設	1	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-黒（油）	25A 屋外露出	6	m			
	〃	32A 屋外露出	1	m			
	〃	40A 屋外露出	3	m			
	油フレキ	25A	2	個			
	〃	40A	1	個			
	マレブル弁	25A	1	個			
	〃	40A	1	個			
	塗装工事						
	黒裸管	25A	6	m			
	〃	32A	1	m			
	〃	40A	3	m			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	外壁改修（4工区）に伴う機械設備工事						
	水栓柱取外し再取付		1	箇所			
	土間解体		1	m ²			
	土間復旧		1	m ²			
	32号ガス瞬間湯沸器取外し再取付	屋外壁掛、リモコン延線共	1	台			
	仕切弁(コア付)	20A	1	個			
	BAV	20A	1	個			
	FJ(SUS)	20A	2	個			
	消火栓テスト弁撤去	65A	1	個			
	消火栓テスト弁	65A	1	個			
	油通気金具撤去	32A	1	個			
	油通気金具更新	32A	1	個			
	給排気フード撤去更新(仮設共)	150φ	4	箇所			
	通気金具撤去、フード新設(仮設共)	150φ	1	箇所			
	排気ウェザカバー撤去更新(仮設共)		1	箇所			
	エアコン室外機取外し再取付(仮設共)	ACR-22	1	台			
	〃	ACR-56	4	台			
	〃	ACR-71	1	台			
	〃	ACP-56	1	台			
	〃	ACP-80	1	台			
	同上ブラケット架台	溶融亜鉛メッキ	8	台			
	ブラロック351		16	個			
	ブラケット架台取付補強C-100*50*20*2.3 L=1000	溶融亜鉛メッキ アンカー共	16	カ所			

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-白(排水)	25A 屋外露出	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-白(排水)	50A 屋外露出	3	m			
	ポリ紛体鋼管 SGP-PD(給水)	20A 埋設	1	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-黒(油)	32A 屋外露出	1	m			
	被覆付銅管(給水)	20A	3	m			
	被覆付銅管(給湯)	20A	3	m			
	同上配管ダクト	140×80	3	m			
	硬質塩化ビニル管 VP(ドレン)	20A 屋外露出	1	m			
	〃	25A 屋外露出	57	m			
	冷媒用被覆付銅管	液6.35、ガス9.52	77	m			
	〃	液6.35、ガス12.7	26	m			
	〃	液9.52、ガス15.9	18	m			
	冷媒化粧保温ケース	100×70	43	m			
	塗装工事						
	VP	20A	1	m			
	〃	25A	5	m			
	白裸管	25A	3	m			
	〃	50A	3	m			
	黒裸管	32A	1	m			
	小計						

符号	名 称	摘 要	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	指定仮設費						
	平成29年						
	交通誘導警備員B	15人×6カ月	90	人			
	仮囲い（設置・撤去）	A型バリケード	168	m			
	出入り口廻り仮囲い（設置・撤去）	足場開口部 コンパネ	2	カ所			
	計						
	平成30年						
	交通誘導警備員B	15人×6カ月	90	人			
	仮囲い（設置・撤去）	A型バリケード	102	m			
	出入り口廻り仮囲い（設置・撤去）	足場開口部 コンパネ	2	カ所			
	計						
	指定仮設費 計						